СМЕТА ОБОРУДОВАНИЯ

QORGO X MINI

Бюджетный SOS-терминал без голосовой связи; отправляет тревогу в диспетчерскую платформу.

Габариты: 200 × 120 × 70 мм • Установка на стену или существующую опору

1. Первоначальная комплектация

№	Наименование	Количество	Стоимость
1	Компактный металлический корпус	1 компл.	**1 500 сом**
2	SOS-кнопка с защитной крышкой	1 компл.	**900 сом**
3	Контроллер ESP32	1 компл.	**600 сом**
4	Модуль связи 4G/LTE	1 компл.	**2 500 сом**
5	Аккумулятор и резервное питание	1 компл.	**1 200 сом**
6	LED-индикация	1 компл.	**200 сом**
7	Кабели, разъёмы, монтажная плата	1 компл.	**500 сом**
8	Сборка и тестирование	1 компл.	**1 000 сом**
	Первоначальная себестоимость		**8 400 сом**

2. Корректировка и резерв

Статья	Сумма
Контроллер ESP32: уточнение цены	**+370 сом**
4G/LTE-модуль: уточнение цены	**+4 000 сом**
Себестоимость после корректировки	**12 770 сом**
Резерв 20%	**2 554 сом**
ИТОГО: ориентировочный бюджет одного устройства	**15 324 сом**

3. Условия и ограничения

В стоимость не входят: установка и подведение питания, SIM-тариф, разработка QORGO Control, диспетчеризация, выезд охраны, разрешения, сертификация, доставка и налоги/пошлины сверх учтённых поставщиком.

Расчёт ориентировочный, основан на ранее выбранных позициях и оценках цен; не является коммерческим предложением. Уличное исполнение, IP-защита, антивандальность, электробезопасность и автономность подлежат проверке перед закупкой.